

# REKONSTRUKCE KANALIZACE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Projekt PHARE CZ 9914/0106

## Účel prací:

Komplexní rekonstrukce kanalizace v lázeňském parku města

## Rozsah prací:

- Rekonstrukce stávajících šachet kanalizace.
- Vyčištění kanalizačního nánosu a odstranění stávající porušené kynety sbíjením ve stoce o rozměrech: šířka 60 - 70 cm, výška 110 cm.
- Otryskání vyčištěné stoky.
- Zamezení přítoků balastních vod pomocí stěrkování ostění štoly pomocí speciálních stěrkových betonů.
- Provedení kynety ze žlabu Eutit v celkové délce 1 290 m.
- Rekonstrukce 15 ks přípojek kanalizace.
- Provedení parkové úpravy do původního stavu.
- Veškeré práce probíhaly za plného provozu kanalizace.



## Investor:

Chevak Cheb, a.s.

## Hlavní dodavatel:

Stavby silnic a železnic, a.s., Ústí nad Labem

## Subdodavatel:

EREBOS - podpovrchová výstavba, spol. s r.o.,  
Malé Svatoňovice



**EREBOS®**

Podpovrchová výstavba, spol. s r.o.  
542 34 MALÉ SVATOŇOVICE  
tel.: 499 886 272  
tel.: 499 886 386  
fax: 499 886 276  
E-mail: erebos@pvtnet.cz



**EREBOS®**

Podpovrchová výstavba spol. s r.o.  
542 34 MALE SVATOŇOVICE  
tel.: 499 886 272  
tel.: 499 886 386  
fax: 499 886 276  
E-mail: erebos@privnet.cz